



ROMANIA
COMUNA DEVESELU
JUDETUL OLT

Strada Aurel Vlaicu nr. 6
Tel: 0249510560, fax: 0249510580
e-mail: primariadeveselu@yahoo.com



HOTARAREA nr.51 din 16.12.2024

cu privire la aprobarea serviciilor de reparatii a suprafetelor de drum/segmente de drum afectate de existenta unor gropi, surpari, denivelari, defectiuni aparute ca urmare si a efectuarii de subtraversari, din Comuna Deveselu, in satele Deveselu si Comanca

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 10124/12.12.2024 al primarului comunei Deveselu;
- raportul de specialitate nr. 10125/12.12.2024 al administratorului public;
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) - d) și alin. (7) lit. m) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.
- avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura, protectia mediului si turism;
- avizul comisiei pentru amenajare teritoriu si urbanism, juridica si de disciplina, munca si protectie sociala;
- avizul comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport.

In temeiul art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU,
HOTARASTE:**

Art. 1. Se aproba devizul oferta aferent serviciilor de reparatii a suprafetelor de drum/segmente de drum afectate de existenta unor gropi, surpari, denivelari, defectiuni aparute ca urmare si a efectuarii de subtraversari, din Comuna Deveselu, in satele Deveselu si Comanca, conform anexa parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba achizitia directa, cu o singura oferta, aferenta serviciilor descrise la art. 1, COD CPV 45233120-6, in valoare de 292.107,41 lei fara TVA.

Art. 3. Sumele aferente serviciilor de reparatii descrise la art. 1, vor fi suportate din bugetul local, de la capitolul 84.02, subcapitolul 84.02.03.01 - Drumuri si poduri, titlul 20, alineat 20.02 reparatii curente.

Art. 4. Hotararea Consiliului Local va fi comunicata prin grija secretarului general al comunei Deveselu, primarului si viceprimarului comunei Deveselu, compartimentului contabilitate pentru ducerea la indeplinire si Institutiei Prefectului - Judetul Olt

PRESEDINTE DE SEDINTA,

C



**Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general UATC Deveselu
Rad**



PRESELENTE DESEINATA
COF

SC WYP INDUSTRIAL MACHINERY SRL
CUI: 42723780, JUD. OLT, MUN. CARACAL

PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE: PRIMARIA DEVESELU

OBIECTIVUL :0428 45000000

REFACERE SUPRAFETE BURDUSIT

OBIECTIVUL :0003 45000000

REFACERE SUPRAFETE BURDUSIT

CATEGORIA DE LUCRARI:0300

DEVIZ OFERTA REFACERE SUPRAFETE BURDUSITE, DEVESELU, S=650MP

PRETURILE SUNT EXPRIMATE IN RON SI NU CONTIN TVA

NR.	DEMUNIRE ARTICOL	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
1	DECAP IMBR CU STRAT PANA LA 3 CM GROSIME FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMENENTE, BETOANE ASFALTICE	260.00	MP	17.85	4,641.00
2	TAIEREA CU MAS CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	919.00	M	53.50	49,166.50
3	SAP. MAN. IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR. IN PAM. NECOEZ. SI SL. COEZ. ADINC <0.75M T.F. TAR	78.00	MC	87.00	6,786.00
4	SAPATURA CU EXCAVATORUL 0.21-0.39 MC PAMANT UMID. NATUR DESC AUT. TER CAT 2	1.82	MC	972.00	1,769.04
5	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. 10KM	327.60	TONA	5.50	1,801.80
6	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR IN T. TARE	6.50	MP	240.00	1,560.00
7	STRAT AGREG NAT(BALAST) CILINDR CU FUNCTIE REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	162.50	MC	178.65	29,030.63
8	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXC CU IMPANARE FARA	97.50	MC	269.50	26,276.25
9	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 35KM	362.16	TONA	18.00	6,518.88
10	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 35KM	207.97	TONA	19.00	3,951.43
11	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHICULE SPECIALE PE DIST. 10KM	52.32	TONA	8.20	429.02
12	STRAT LEGAT(BINDER) DE MARG SAU PIETRIS EXECUTAT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA	102.05	TONA	53.60	5,469.88
13	MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22.4	102.05	TONA	390.00	39,799.50

SC WYP INDUSTRIAL MACHINERY SRL
CUI: 42723780, JUD. OLT, MUN. CARACAL

14	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 35KM	102.05	TONA	19.50	1,989.98
15	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXISTENT IN VEDEREA APLICARII STRAT UZ MIX ASFALT CU EMULSIE CATIONICA	6.50	MP	370.00	2,405.00
16	IMBRAC BET ASFALT CU AGREGAT MARUNT EXECUTAT LA CALD IN GROS DE 2.5 CM ASTERN MANUALA	650.00	MP	4.00	2,600.00
17	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 35KM	61.10	TONA	19.50	1,191.45
18	MIXTURA ASFALTICA BAPC16	61.1	TONA	450.00	27,495.00
19	TRASPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHICULE SPECIALE PE DISTANTA DE 35KM	0.30	TONA	44.50	13.35
20	UTILAJE MIJLOACE DE TRANSPORT REP INTR DR AUTOVEHICUL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE DE 6.5T	91.00	ORA	118.00	10,738.00
21	PILOTIPT DIRIJ CIRCULATIE RUTIERA IUN SCOP ASIG TRAFIC FLUENT PE SECTOR DE DRUM CU RESTRICTII DE CIRCULATIE PENTRU LUCRARI CONSTRUCT, REP.	143.00	ORA	33.00	4,719.00
22	SEMNALIZARE RUTIERA ASIGURATA CONTINUU CIRCULATIEI IN TIMPUL EXECUT. LUCRARILOR CU INDICATOARE METALICE	0.07	BUC(6)	1,610.00	104.65
23	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR-RETUR	2.74	ORA	374.29	1,025.55
TOTAL		3,797.33		5,355.59	229,481.91

VALOARE AFERENTA UTILAJE TERMICE	46,125.00
VALOARE AFERENTA UTILAJE ELECTRICE	0.50
ARTICOLE TRANSPORT	16,500.00

TOTAL

292,107.41




ANTEMASURATOARE DEVE24

Refacere suprafete burdusite DEVESELU, S = 650 mp

- 1.DG05A1(3) – Decaparea imbracamintii cu strat pana la 3 cm grosime
650 mp x 0,4 mp/mp = **260 mp**
- 2.DC04B1 – Taierea cu masina cu disc a rosturilor
Conform schita - Total = **919 ml**
- 3.TSA02D1 – Sapatura manuala in spatii limitate
650 mp x 0,4 m x 30% = **78 mc**
- 4.TSC02D1 – Sapatura cu excavatorul
650 mp x 0,4 m x 70% = 182 mc = **1,82 sute mc**
5. TRA01A10P -- Transp.mater. pam. la d=10 km
182 mc x 1,8 to/mc = **327,60 to**
6. TSE02C1 – Finisarea manuala a platformelor, in t.tare
650 mp x 0,01 sute mp/mc = **6,5 sute mp**
- 7.DA06A1 (19) – Strat de agregate naturale – balast cu asternere manuala
650 mp x 0,25 m = **162,50 mc**
- 8.DA11B1 (3) – Strat de piatra sparta cu asternere manuala
650 mp x 0,15 m = **97,50 mc**
- 9.TRA01A35-- Transport material balast la d= 35 km
162,50 mc x 1,311 mc/mc = 213,04 mc x 1,7 to/mc = **362,16 to**
- 10.TRA01A35 -- Transport material piatra sparta la d= 35 km
97,50 mc x 1,422 mc/mc = 138,65 mc x 1,5 to/mc = **207,97 to**
- 11.TRA05A10 – Transportul apa pe dist.= 10 km
(162,50 mc x 0,232 to/mc) + (97,50 mc x 0,150 to/mc) = **52,32 to**
- 12.DB13A1 (3)– Strat de legatura binder cu asternere manuala
650 mp x 0,06 m x 2,4 to/mc = 93,60 to
preluari denivelari 650 mp x 0,013 to/mp = **8,45 to**
Total = 102,05 to
- 13.3280023 – Binder BADPS 22,4
Conform articol 12 **Total = 102,05 to**
- 14.TRA01A35-- Transport BADPS 22,4 la d=35 km
Total = 102,05 to
- 15.DB02D1 -- Amors.supraf.strat baza sau imbrac.exist.in veder.aplic. strat uz.mix.asf.
cu emulsie cationica
Total = 6,50 sute mp
- 16.DB16A1 – Imbracaminte din beton asfaltic de 4 cm grosime cu asternere manuala
Total = 650 mp
17. 3270123 -- Beton asfaltic BAPC 16
650 mp x 0,04 m x 2,35 to/mp = **61,10 to**
- 18.TRA01A35 - Transport asfalt BAPC 16 la d = 35 km
Total = 61,10 to
19. TRA05A35 – Transport emulsie pentru amorsaj la d = 35 km
6,50 sute mp x 0,0455 to/sute mp = **0,30 to**
- 20.DF27A1 – Piloti dirijarea circulatiei
650 mp x 0,22 ore/mp = **143 ore**
- 21.DII9G1 -- Utilaje mijloace transport LEA
650 mp x 0,14 ore/mp = **91 ore**
- 22.DF24A1(6) – Semnalizare rutiera asig.cont. circulatie in timpul executiei lucrarii
6,50 sute mp x 0,01 buc/sute mp = **0,065 buc**
- 23.YB04(5) – Deplasare trailer (tur – retur)
Buldoexcavator
TUR
Incarcare utilaj baza Slatina = 0,25 ore
35 km : 40 km/h = 0,87 ore
Descarcare utilaje punct de lucru = 0,25 ore
RETUR
Incarcare utilaj punct de lucru = 0,25 ore
35 km : 40 km/h = 0,87 ore
Descarcare utilaj baza Slatina = 0,25 ore
Total = 2,74 ore

10025
11-12-2024

WYP INI



ERY SRL

PRESENTE DE SEMNATA

COP

